

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
000		Vorbereidende werkzaamheden			
000000	000000	Verwijderen bestaande putafdekking Betreft voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van te vervangen putafdekkingen. Methode: STEP-putrandtechniek Verwijderen van bestaande putafdekkingen en het uitvoeren van aanverwante werkzaamheden.	st	1,00	V
000000	000000	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft het zagen rondom de bestaande te verwijderen putrand. .2.3. Zaagdiepte gemiddeld ... mm tot ten hoogste ... mm	m		0,00 I
000000	000000	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft het opbreken van asfalt rondom de te verwijderen putrand. Teervrij asfalt: conform (kernonderzoeken zie bijlage) .4. Dikte gemiddeld mm .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0.50 x 0.50 m .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Eventuele stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van aannemer.	m2		0,00 I
000000	000000	Verwijderen putrand met deksel. Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel welke vervangen dient te worden door nieuwe ronde putrand met deksel. 1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel. .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Eventuele stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van aannemer.	st		1,00 I